

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY WEWNĘTRZNE					
1	KNR 0-14 d.12010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 22,4+14,4+12,0+16	m ² m ²	64.800	64.800
				RAZEM	64.800
2	KNR 2-02 d.11505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 129,6	m ² m ²	129.600	129.600
				RAZEM	129.600
3	KNR 2-02 d.11505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips. spoinowanych szpachlow. z gruntow.- dod.za każde dalsze malowanie 129,6	m ² m ²	129.600	129.600
				RAZEM	129.600
4	KNR-W 2- d.102 1025-01	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych okleinowane fabrycznie o regulowanej szerokości 75 mm - 95 mm 7	szt. szt.	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
5	KNR-W 2- d.102 1025-01	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych okleinowane fabrycznie o regulowanej szerokości 75 mm - 95 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2- d.102 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- (drzwi typu płyta plaster miodu) okleinowane - do zamocowania w sciance G-K o wymiarze 80/200 9,6	m ² m ²	9.600	9.600
				RAZEM	9.600
7	KNR-W 2- d.102 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone (120/200) - fornirowane - podział na skrzydła dwa razy szerokość 60 cm. 2,4	m ² m ²	2.400	2.400
				RAZEM	2.400
8	KNR-W 2- d.102 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- (drzwi typu płyta plaster miodu) laminowane - do zamocowania w sciance G-K o wymiarze 80/200 1,6	m ² m ²	1.600	1.600
				RAZEM	1.600
9	KNR-W 4- d.101 0819-05	Rozebranie posadzek 167,2	m ² m ²	167.200	167.200
				RAZEM	167.200
10	KNR-W 2- d.102 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 167,2	m ² m ²	167.200	167.200
				RAZEM	167.200
11	KNR-W 2- d.102 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 320,1	m m	320.100	320.100
				RAZEM	320.100
12	KNR 4-01 d.10348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 37,5	m ² m ²	37.500	37.500
				RAZEM	37.500
13	KNR 4-01 d.10333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4- d.101 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 0,04	m ³ m ³	0.040	0.040
				RAZEM	0.040
15	KNR-W 4- d.101 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 140 mm 3,6	m m	3.600	3.600
				RAZEM	3.600
16	KNR-W 4- d.101 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	10,4		m	10.400	
				RAZEM	10.400
17	KNR-W 4- d.101 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej - sala USC	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.101 0314-03	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
	0,04		m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
19	KNR-W 4- d.101 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 140 mm	m		
	4,2		m	4.200	
				RAZEM	4.200
ROBOTY ELEKTRYCZNE					
20	KNR 5-08 d.20501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)- zamocowanie lamp	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	E-0508 d.20800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
	18		m	18.000	
				RAZEM	18.000
22	KNR-W 5- d.208 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd do internetu kategoria 5 RJ	szt.		
	45 3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR-W 5- d.208 0212-01	Przewody skretkowe (4 x2 UTP) - kategoria 5 PLUS układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
	18		m	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KNR 5-08 d.20307-01	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000