

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Zmiana pokrycia dachu

Obiekt Dwór Krasieńskich
Kod CPV 45261920-9
Budowa Złoty Potok ul. Kościuszki 11
Inwestor Urząd Gminy - Janów ul. Częstochowska 1

Sporządził Bogdan Wołowicz

Częstochowa styczeń 2008

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Specjalizacja w kosztowaniu

Bogdan Wołowicz

Zastępca Wójta
Gminy Janów

Sławomir Peryga

Dwór Krasieńskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Zmiana pokrycia dachu				
1	KNR 19-01 0426/04	Rozebranie pokrycia gontami pojedynczymi przy nachyleniu połaci dachu do 85%		
		4,4*3,9*2	m2	34,320
		((4,2/2)*1,8)*2	m2	7,560
			razem m2	41,880
2	KNR 19-01 0426/05	Rozebranie pokrycia gontami pojedynczymi przy nachyleniu połaci dachu 85-120%		
		((8,6+6,9)/2)*1,85	m2	14,338
		((9,4+1,0)*5,9)/2	m2	30,680
		46,05*6,0	m2	276,300
		-(7,92/2)*2,1	m2	-8,316
		((3,2+1,0)*1,2)/2	m2	2,520
		23,75*6,0	m2	142,500
		(6,9/2)*3,4	m2	11,730
			razem m2	469,752
3	KNR 19-01 0426/06	Rozebranie pokrycia gontami pojedynczymi przy nachyleniu połaci dachu powyżej 120%		
		(4,25/2)*1,7	m2	3,613
		((4,2/2)*1,8)*2	m2	7,560
			razem m2	11,173
4	KNR 19-01 0528/01	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych - folia plandeka		
		350	m2	350,000
			razem m2	350,000
5	KNR 19-01 0425/01	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85%		
		41,88	m2	41,880
			razem m2	41,880
6	KNR 19-01 0425/02	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120%		
		469,752	m2	469,752
			razem m2	469,752
* 7	KNR 19-01 0425/03	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu powyżej 120%		
		11,173	m2	11,173
			razem m2	11,173
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka obróbek kominów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		0,6*(2,04+3,04+0,84*2+2,34*3+2,64)	m2	9,852
			razem m2	9,852
9	KNR 4-01 0735/09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym		
		0,6*1,0+0,6*1,8	m2	1,680
		((1,0+1,8)/2)*0,42)*6	m2	3,528
		0,42*1,0*8+0,42*1,8*6	m2	7,896
		((1,0+1,8)/2)*1,1)*2	m2	3,080
		((1,0+1,8)/2)*0,75)*6	m2	6,300
		((1,0+1,8)/2)*0,9)*2	m2	2,520
			razem m2	25,004
10	KNR 19-01 0429/02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5m		
		8	szt	8,000
			razem szt	8,000
11	KNR 19-01 0405/05	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew lub jętką		
		10	m	10,000
			razem m	10,000
12	KNR 19-01 0405/08	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - miecze i zastrzały		
		7	m	7,000
			razem m	7,000
13	KNR 19-01 0629/03	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek ręcznych powierzchni ponad 5m2		
		41,88+469,752+11,173	m2	522,805

Dwór Krasieńskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm		Ilość
			razem	m2	
					522,805
14	KNR 19-01 0649/05	Impregnacje grzybobójcze dwukrotne ciągle metodą opryskiwania bali 522,805		m2	522,805
			razem	m2	522,805
15	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 522,805		m2	522,805
			razem	m2	522,805
16	KNR 19-01 0503/06	Krycie dachu na podłożu drewnianym papą asfaltową dwuwarstwowo 522,805		m2	522,805
			razem	m2	522,805
17	KNR AT-09 0101/03	Łaczenie latami o rozstawie 25cm 522,805		m2	522,805
			razem	m2	522,805
18	KNR 19-01 0415/01	Krycie dachu o nachyleniu połaci do 85% gontami pojedynczo 41,88		m2	41,880
			razem	m2	41,880
19	KNR 19-01 0415/02	Krycie dachu o nachyleniu połaci 85-120% gontami pojedynczo 469,752		m2	469,752
			razem	m2	469,752
20	KNR 19-01 0415/03	Krycie dachu o nachyleniu połaci ponad 120% gontami pojedynczo 11,173		m2	11,173
			razem	m2	11,173
21	KNR 19-01 0527/04	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie 522,805		m2	522,805
			razem	m2	522,805
22	KNR 19-01 0586/02	Obróbka blachą miedzianą kołnierzy kominów . Analogia 9,857		m2	9,857
			razem	m2	9,857
23	KNR 19-01 0582/02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm uzupełnienie lub wymiana 2,5		m	2,500
			razem	m	2,500
24	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie rynien i sprawdzenie spadków oraz zamocowań 1		kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
25	KNR 19-01 0582/04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie 1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
26	KNR 19-01 0582/05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 1		szt	1,000
			razem	szt	1,000
27	KNR 19-01 0583/02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm 3,0*3		m	9,000
			razem	m	9,000
28	KNR 19-01 0583/04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie 2		szt	2,000
			razem	szt	2,000
29	KNR 19-01 0583/05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 2		szt	2,000
			razem	szt	2,000

Dwór Krasieńskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm		Ilość	
			razem	m2	razem	
						522,805
14	KNR 19-01 0649/05	Impregnacje grzybobójcze dwukrotne ciągle metodą opryskiwania bali 522,805		m2		522,805
			razem	m2		522,805
15	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 522,805		m2		522,805
			razem	m2		522,805
16	KNR 19-01 0503/06	Krycie dachu na podłożu drewnianym papą asfaltową dwuwarstwowo 522,805		m2		522,805
			razem	m2		522,805
17	KNR AT-09 0101/03	Łaczenie łatami o rozstawie 25cm 522,805		m2		522,805
			razem	m2		522,805
18	KNR 19-01 0415/01	Krycie dachu o nachyleniu połaci do 85% gontami pojedynczo 41,88		m2		41,880
			razem	m2		41,880
19	KNR 19-01 0415/02	Krycie dachu o nachyleniu połaci 85-120% gontami pojedynczo 469,752		m2		469,752
			razem	m2		469,752
20	KNR 19-01 0415/03	Krycie dachu o nachyleniu połaci ponad 120% gontami pojedynczo 11,173		m2		11,173
			razem	m2		11,173
21	KNR 19-01 0527/04	Impregnacja gontów przez trzykrotne smarowanie 522,805		m2		522,805
			razem	m2		522,805
22	KNR 19-01 0586/02	Obróbka blachą miedzianą kołnierzy kominów . Analogia 9,857		m2		9,857
			razem	m2		9,857
23	KNR 19-01 0582/02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm uzupełnienie lub wymiana 2,5		m		2,500
			razem	m		2,500
24	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie rynien i sprawdzenie spadków oraz zamocowań 1		kpl		1,000
			razem	kpl		1,000
25	KNR 19-01 0582/04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie 1		szt		1,000
			razem	szt		1,000
26	KNR 19-01 0582/05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 1		szt		1,000
			razem	szt		1,000
27	KNR 19-01 0583/02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm 3,0*3		m		9,000
			razem	m		9,000
28	KNR 19-01 0583/04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie 2		szt		2,000
			razem	szt		2,000
29	KNR 19-01 0583/05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 2		szt		2,000
			razem	szt		2,000

Dwór Krasieńskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-03w 0702/02	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych krytych gontem 82	szt	82,000
		razem	szt	82,000
31	KNR 4-03w 0706/05	Wymiana przewodów instalacji odgromowej o przekroju do 50mm ² z linki na uprzednio zamocowanych wspornikach na dachu stromym 82	m	82,000
		razem	m	82,000
32	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 15,0	m ³	15,000
		razem	m ³	15,000
33	KNR 19-01 0118/14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km do 15 km 15,0	m ³	15,000
		razem	m ³	15,000
34	KNR 19-01 0314/01	<i>Ganek i Taras HERANIDA I TARAS</i> Naprawa uszkodzonej 1 cegły z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 50	miejsce	50,000
		razem	miejsce	50,000
35	KNR 19-01 0314/02	Naprawa uszkodzonych 2-3 cegieł z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 10	miejsce	10,000
		razem	miejsce	10,000
36	KNR 19-01 0314/03	Naprawa uszkodzonych 4-5 cegieł z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 1	miejsce	1,000
		razem	miejsce	1,000
37	KNR 19-01 0314/05	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 0,50m ² murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 5	miejsce	5,000
		razem	miejsce	5,000
38	KNR 19-01 0314/06	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 1,00m ² murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły 2	miejsce	2,000
		razem	miejsce	2,000
39	KNR 19-01 0313/01	Wykucie uszkodzonej 1 cegły i wstawienie nowej 12	miejsce	12,000
		razem	miejsce	12,000
40	KNR 19-01 0313/02	Wykucie uszkodzonych 3 cegieł i wstawienie nowych 3	miejsce	3,000
		razem	miejsce	3,000
41	KNR 19-01 0313/08	Skucie wierzchniej warstwy i obłożenie dachówką 3	m ²	3,000
		razem	m ²	3,000
42	KNR 19-01 0703/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów 1,6*(3,8+4,64+3,73+1,4)	m ²	21,712
		razem	m ²	21,712
43	KNR 19-01 0639/02	Oczyszczenie powierzchni do 5m ² murów przy użyciu szczotek stalowych w miejscach łatwodostępnych 1,6*(3,8+4,64+3,73+1,4)	m ²	21,712
		razem	m ²	21,712
44	KNR 19-01 0645/01	Odrzybianie dwukrotne metodą opryskiwania ścian ceglanych o powierzchni do 5m ² 1,6*(3,8+4,64+3,73+1,4)	m ²	21,712
		razem	m ²	21,712
45	KNR 19-01 0811/05	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej na belkach, słupach i pilastrach 1,6*(3,8+4,64+3,73+1,4)	m ²	21,712
		razem	m ²	21,712

Dwór Krasieńskich

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 1,0	m3	1,000
			razem	m3 1,000
47	KNR 19-01 0118/14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km do 15 km 1,0	m3	1,000
			razem	m3 1,000

Dwór Krasieńskich

Nr	Opis robót	Wartość
9/1	Zmiana pokrycia dachu Gianek + Turus WERANDA I TRAS	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys