

Przedmiar robót 38P-08-U.

Roboty budowlane - adaptacja strychu na salę zebrań.

Obiekt Dom Wiejski
Kod CPV 45212300-9
Budowa Żuraw gm. Janów
Inwestor Urząd Gminy Janów - Janów ul. Częstochowska 1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Dom Wiejski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1. Podpory i wymiany stalowe.					
1	KNR 2-05 0208/04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50kg	t	1,15	
2	KNNR 7 0904/02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji więźb dachowych na murach lub słupach	t	1,15	
3	KNNR 7 0919/02	Malowanie przed montażem konstrukcji więźb dachowych na murach lub słupach zabezpieczonych farbą podkładową	t	1,15	
4	KNR 5-08 0803/02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 20mm -165mm	szt	20,00	
5	KNR 2-05 0208/04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50kg	t	3,54	
6	KNNR 7 0904/02	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji więźb dachowych na murach lub słupach	t	3,54	
7	KNNR 7 0919/02	Malowanie przed montażem konstrukcji więźb dachowych na murach lub słupach zabezpieczonych farbą podkładową	t	3,54	
8	Kalkulacja indywidualna	Kotwy HILTI HST M16/50 1-165mm	szt	20,00	
2. Poddasze.					
9	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,90*2,00*2*0,30	m3	1,08	
			razem	m3	1,08
10	KNNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym (3,00+2,00+4,96+2,48+1,35+2,48)*3,03-1,20*2,00-0,90*2,00*3 (1,80*2+4,52+1,08+2,08+2,64)*3,30-0,90*2,00*5 (3,40+2,00+3,30)*3,03 (4,40+7,06+2,28+3,08+1,10)*3,30-1,00*2,00-0,90*2,00*3 1,60*3,03-1,40*2,20	m2	41,50	
			m2	36,94	
			m2	26,36	
			m2	51,74	
			m2	1,77	
			razem	m2	158,31
11	KNR 2-02u2 2030/01	Sufity jednowarstwowe podwieszane na ruszcie metalowym (21,66-0,80)*2*0,88 (21,66-0,80)*2*3,08 (21,66-0,80)*6,01 9,49*2*(0,88+3,03)/2 w oknach 3,00*4 12,42*9,00 12,42*2*4,00 w oknach 3,00*3	m2	36,71	
			m2	128,50	
			m2	125,37	
			m2	37,11	
			m2	12,00	
			m2	111,78	
			m2	99,36	
			m2	9,00	
			razem	m2	559,83
12	KNNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	559,83	
13	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	559,83	
14	KNR 4-01 0429/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych - p/a słupów 3,29*8	m	26,32	
			razem	m	26,32
15	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	223,90	
16	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	223,90	
17	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (4,70+1,50+3,30+3,40+1,00+5,00*2+9,00*2+1,20*2+1,00*2)*3,03 12,42*2*1,10	m2	140,29	
			m2	27,32	

Dom Wiejski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		14,57*(3,30+1,10)/2 1,00*2*3,03 3,00*2*3,03	m2 m2 m2	32,05 6,06 18,18
		razem	m2	223,90
18	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	559,83
19	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 158,31*2+223,90	m2 razem	540,52 540,52
20	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 158,31*2 559,83	m2 m2 razem	316,62 559,83 876,45
21	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	223,90
22	KNR 2-02u1 001700/04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu (1,35*4+2,40*2)*2,00-0,90*2,00*2 (2,48+1,57)*2*2,00-0,90*2,00*3 (1,80+1,00)*2*2*2,00+(2,64+2,08)*2*2,00-0,90*2,00*5 (1,80+1,00)*2*2,00+(2,64+1,00)*2*2,00-0,90*2,00*2-0,80*2,00 (1,50+1,10)*2*4*2,00-0,90*2,00*5	m2 m2 m2 m2 m2 razem	16,80 10,80 32,28 20,56 32,60 113,04
23	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 320,20+7,20+12,40	m2 razem	339,80 339,80
24	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	339,80
25	KNR 2-02 1112/01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Winigam z warstwą izolacyjną 273,70	m2 razem	273,70 273,70
26	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 273,70	m2 razem	273,70 273,70
27	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 192,00	m razem	192,00 192,00
28	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 4,00+1,60*2+1,90*2 9,00+5,70	m2 m2 razem	11,00 14,70 25,70
29	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 14,40+21,50+20,30	m2 razem	56,20 56,20
30	KNR 2-02u2 2809/01	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 25,70*1,20	m razem	30,84 30,84
31	KNR 2-02u2 2809/03	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 56,20*1,20	m razem	67,44 67,44
32	KNR 2-22 0202/01	Podjazdy betonowe gr.15cm	m2	9,49
33	KNR 2-17 0149/01	Podstawy dachowe w układach kanałowych kołowe, stalowe typ B/II o średnicy 160mm	szt	2,00

Dom Wiejski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-17 0208/01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg	szt	2,00
35	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	2,00
36	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,00
37	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu.	m3	2,00
3. Schody zewnętrzne.				
38	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 4,00*1,00	m2	4,00
		razem	m2	4,00
39	KNR 4-01 0430/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	4,00
40	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów - obcięcie krokwi	m	6,00
41	Kalkulacja indywidualna	Przeróbka rynny	kpl	1,00
42	KNR 2-01 0301/03	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii IV 0,50*0,50*0,40*8+0,30*0,30*0,70*4+0,30*0,30*1,13*4	m3	1,46
		razem	m3	1,46
43	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	1,46
44	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze złożeniem urobku na odkład 1,10*1,10*4*1,10 1,10*1,10*4*1,53 -1,46	m3	5,32
			m3	7,41
			m3	-1,46
		razem	m3	11,27
45	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV	m3	11,27
46	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,50*0,50*0,10*8	m3	0,20
		razem	m3	0,20
47	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 0,50*0,50*0,30*8	m3	0,60
		razem	m3	0,60
48	KNR 2-02 0208/04	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu 0,30*0,30*4,80*4 0,30*0,30*1,80*4	m3	1,73
			m3	0,65
		razem	m3	2,38
49	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu 4,44*1,20+1,33*1,20	m2	6,92
		razem	m2	6,92
50	KNR 2-02 0218/06	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	6,92
51	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu 3,00*1,70+1,20*1,20	m2	6,54
		razem	m2	6,54
52	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - belki podestowe i kotwiące (2,20*2+1,10*2+1,70*2+1,20*2)*0,30*0,25	m3	0,93
		razem	m3	0,93

Dom Wiejski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 61/1000	t	0,06
			razem	t
54	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 522/1000	t	0,52
			razem	t
55	KNR 2-02 1207/03	Balustrady schodowe z pretów stalowych o masie do 14kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 8,94+2,53+4,24+1,70+0,50+1,33	m	19,24
			razem	m
56	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,20*1,50*0,40	m3	0,72
			razem	m3
57	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (0,80*0,50+0,80*0,50)*0,40	m3	0,32
			razem	m3
58	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1,20*23*0,43	m2	11,87
			razem	m2
59	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 3,00*1,70+1,20*1,20	m2	6,54
			razem	m2
4. Zadaszenie.				
60	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 1,50*0,06*0,12*30	m3	0,32
			razem	m3
61	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (9,50*3+14,60*3)*0,14*0,14	m3	1,42
			razem	m3
62	KNR 2-02 0410/02	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie do 16cm (9,50+14,60)*1,60	m2	38,56
			razem	m2
63	KNR 2-02 0407/01	Podwaliny o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej (9,50+14,60)*3*0,07*0,14	m3	0,71
			razem	m3
64	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (9,50+14,60)*0,35	m2	8,44
			razem	m2
65	KNR 0-21 4007/03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych (9,50+14,60)*1,20	m2	28,92
			razem	m2
66	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	28,92
67	KNR 4-01 0704/01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m2	28,92
68	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	m2	28,92
69	KNR 2-02u2 0535/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2 (9,50+14,60)*1,60	m2	38,56
			razem	m2
70	KNR 2-02 0508/02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 10cm 9,50+1,20*2+14,60+1,20*2	m	28,90
			razem	m

Dom Wiejski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
71	KNR 2-02 0510/01	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 8cm 1,00*3	m	3,00
		razem	m	3,00
5. Schody zewnętrzne.				
72	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1,95*11*0,47	m2	10,08
		razem	m2	10,08
73	KNR 2-02u2 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm (15,57+2,88-1,12-0,64)*1,95 12,50*1,30	m2	32,55
		razem	m2	16,25
		razem	m2	48,80
6. Klatka schodowa.				
74	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie (4,72+4,82)*2*6,50-(3,50+2,10)*3,05 (3,17+3,00)*2*3,03	m2	106,94
		razem	m2	37,39
		razem	m2	144,33
75	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 3,00*3,17	m2	9,51
		razem	m2	9,51
76	KNR 2-02 0811/02	Tynki zwykłe kategorii III biegów klatek schodowych 4,82*1,60+3,50*1,30	m2	12,26
		razem	m2	12,26
77	KNNR 2 1702/01	Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 3,00*3,03-0,80*2,00	m2	7,49
		razem	m2	7,49
78	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych (4,72+4,82)*2*6,50-(3,50+2,10)*3,05 (3,17+3,00)*2*3,03	m2	106,94
		razem	m2	37,39
		razem	m2	144,33
79	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	144,33
80	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 9,51+12,26	m2	21,77
		razem	m2	21,77
81	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 144,33+7,49*2	m2	159,31
		razem	m2	159,31
82	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 7,49*2	m2	14,98
		razem	m2	14,98
83	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 144,33+9,51+12,26	m2	166,10
		razem	m2	166,10
84	KNR 2-02 1208/03	Pochwyty stalowy na wspornikach 4,82+4,72+2,20+3,50	m	15,24
		razem	m	15,24
85	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1,30*12*0,47 1,60*7*0,47	m2	7,33
		razem	m2	5,26
		razem	m2	12,59
86	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1,30*1,60	m2	2,08
		razem	m2	2,08

Dom Wiejski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
87	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 1,40*1,60 3,17*3,00	m2	2,24
			m2	9,51
			razem	m2
88	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	11,75
89	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm	m2	11,75
90	KNR 2-02u2 2809/01	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 11,75*1,20	m	14,10
			razem	m
7. Stolarka.				
91	KNR 2-02 1204/05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 1,20*2,00	m2	2,40
			razem	m2
92	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	36,88
93	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 0,90*2,00*15 1,20*2,00*2 1,40*2,20 1,00*2,00	m2	27,00
			m2	4,80
			m2	3,08
			m2	2,00
			razem	m2

Dom Wiejski

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Podpory i wymiany stalowe.							
2.	Poddasze.							
3.	Schody zewnętrzne.							
4.	Zadaszenie.							
5.	Schody wewnętrzne.							
6.	Klatka schodowa.							
7.	Stolarka.							
	Razem							