

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA UL. DĘBOWEJ					
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.485	km	0.485	
				RAZEM	0.485
2	KNR 2-01	Wykop koryta wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III	m ³		
d.1	0208-04	z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 1458.50	m ³	1458.500	
				RAZEM	1458.500
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.1	0214-04	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odl. 2km) Krotność = 4 1458.50	m ³	1458.500	
				RAZEM	1458.500
4	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (skarpy wschodniej	m ²		
d.1	0606-01	i zachodniej) 840.00	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
2 ROBOTY DROGOWE					
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.2	0104-06	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-06	2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górną o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
9	KNR 2-31	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2	0310-01	żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (grub. 3 cm) 2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2	0310-02	żąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -2479.00	m ²	-2479.000	
				RAZEM	-2479.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (grub. 4 cm) 2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.2	0310-06	ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 2479.00	m ²	2479.000	
				RAZEM	2479.000
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-10	m ³		
d.2	0402-04	76.40	m ³	76.400	
				RAZEM	76.400
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na uprzednio wykonanej ła-	m		
d.2	0403-01	wie betonowej 985.00	m	985.000	
				RAZEM	985.000
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m	m		
d.2	0403-07	76.00	m	76.000	
				RAZEM	76.000
3 ODWODNIENIE					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 d.3 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebnymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.III 200.90	m ³ m ³	 200.900	
				RAZEM	200.900
18	KNR 2-01 d.3 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 163.10	m ³ m ³	 163.100	
				RAZEM	163.100
19	KNR 2-01 d.3 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 163.10	m ³ m ³	 163.100	
				RAZEM	163.100
20	KNR 2-01 d.3 0212-07	Wywóz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami podsiebnymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob- ku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 37.80	m ³ m ³	 37.800	
				RAZEM	37.800
21	KNR 2-18 d.3 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z włazem żelwnym typu ciężkiego 7.00	stud. stud.	 7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 2-18 d.3 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni- kiem bez syfonu 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 2-28 d.3 0603-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm - podłączenie wpustów 35.00	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
4 ROBOTY INNE					
24	KNR 2-31 d.4 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-31 d.4 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- formacyjnych o pow. do 0.3 m2 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanału sanitarnego 7.00	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNR 2-31 d.4 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych 11.00	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
28	KNR 2-31 d.4 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2-31 d.4 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych i ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową 97.00	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
30	KNR AT-03 d.4 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 13.00	m ² m ²	 13.000	
				RAZEM	13.000
31	wycena d.4 własna	Projekt przebudowy kabla energetycznego 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	wycena d.4 własna	Koszt przebudowy kabla energetycznego 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	wycena d.4 własna	Projekt przebudowy kabla telefonicznego 1.00	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
34	wycena d.4 własna	Koszt przebudowy kabla telefonicznego	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35	wycena d.4 własna	Ozankowanie na czas prowadzenia robót	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	wycena d.4 własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000