

Do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p.n. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odciążenie skrzyżowania DK 46 i DW 793 poprzez modernizację ulicy Dębowej, Kosynierów, Zielonej w miejscowości Janów i Ponik” Oferent złożył następujące zapytania:

1. Ul. Kosynierów

- Dotyczy pozycji: 45 d.4 – Projekt przebudowy kabla energetycznego.  
46 d.4 – Koszt przebudowy kabla energetycznego.

Przedmiar zawiera jednostkę miary w/w pozycjach – 1 kpl.

Jaki zakres robót kpl obejmuje w pozycji 46 d.4? Wiąże się to z kosztami wykonania projektu – pozycja 45 d.4

Odp. Zamiast pozycji przedmiaru nr 45 nr 46 zastosować do wyceny następujące pozycje kosztorysowe:

Kosynierów po poprawie

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m - odkrycie kabli 98.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
2	KNR 2-01 0320-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, 98.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 98.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
4	KNR-W 5- 10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW typu Arot o średnicy do 110 mm w wykopie - dla kabla energetycznego i telefonicznego 175.00	m  m	  175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>

- Dotyczy pozycji: 47 d.4 – Wykonanie przebudowy słupów linii energetycznych niskiego napięcia.

Czy zakres prac w/w pozycji obejmuje tylko przestawienie słupów czy wymiana na nowe?

Czy dokonano odpowiednich uzgodnień z Zakładem Energetycznym?

Odp. Zamawiający rezygnuje z przestawiania słupów energetycznych. W związku z tym nie należy ujmować pozycji 47 w ofercie.

2. Ul. Zielona

- Dotyczy pozycji: 35 d.4 – Projekt przebudowy kabla energetycznego.  
36 d.4 – Koszt przełożenia kabla energetycznego.

Przedmiar zawiera jednostkę miary w/w pozycjach – 1 kpl.

Jaki zakres robót kpl obejmuje w pozycji 36 d.4? Wiąże się to z kosztami wykonania projektu – pozycja 35 d.4

Odp. Zamiast pozycji przedmiaru nr 35 nr 36 zastosować do wyceny następujące pozycje kosztorysowe:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m - odkrycie kabli 64.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 64.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.400</b>
2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, 64.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 64.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.400</b>
3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 64.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 64.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.400</b>
4	KNR-W 5- 10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW typu Arot o średnicy do 110 mm w wykopie - dla kabla energetycznego 115.00	m m	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>

## 3. Ul. Dębowa

- Dotyczy pozycji: 31 d.4 – Projekt przebudowy kabla energetycznego.  
32 d.4 – Koszt przebudowy kabla energetycznego.

Przedmiar zawiera jednostkę miary w/w pozycjach – 1 kpl.

Jaki zakres robót kpl obejmuje w pozycji 32 d.4? Wiąże się to z kosztami wykonania projektu – pozycja 31 d.4

- Dotyczy pozycji: 33 d.4 – Projekt przebudowy kabla telefonicznego.  
34 d.4 – Koszt przebudowy kabla telefonicznego.

Przedmiar zawiera jednostkę miary w/w pozycjach – 1 kpl.

Jaki zakres robót kpl obejmuje w pozycji 34 d.4? Wiąże się to z kosztami wykonania projektu – pozycja 33 d.4

Odp. Zamiast pozycji przedmiaru nr 31, nr 32, nr 33, nr 34 zastosować do wyceny następujące pozycje kosztorysowe:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m - odkrycie kabli 140.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
2	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, 140.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 140.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
4	KNR-W 5- 10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW typu Arot o średnicy do 110 mm w wykopie - dla kabla energetycznego i telefonicznego 250.00	m m	 250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>