

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia.			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
d.1	0125-01	506	m ²	506.000	
				RAZEM	506.000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.051	ha	0.051	
				RAZEM	0.051
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	49+274.91	m ²	323.910	
				RAZEM	323.910
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	323.9	m ²	323.900	
				RAZEM	323.900
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-07	grunt kat. IV 0.25*323.9	m ³	80.975	
				RAZEM	80.975
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9 80.975	m ³	80.975	
				RAZEM	80.975
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	323.9	m ²	323.900	
				RAZEM	323.900
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	323.9	m ²	323.900	
				RAZEM	323.900
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym- beton B 10	m ³		
d.1	1101-01	(274.91+49)*0.1	m ³	32.391	
				RAZEM	32.391
10	ST 02.03	Wykonanie nawierzchni z EPDM wg pt.	m ²		
d.1		274.91	m ²	274.910	
				RAZEM	274.910
11	ST 02.03	Wykonanie nawierzchni z tartanu	m ²		
d.1		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0407-06	96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
2		Urządzenia			
14	d.2 analiza indywidualna	Równowaznia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2 analiza indywidualna	Hustawka konik	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 analiza indywidualna	Hustawka z podwójną belką	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2 analiza indywidualna	Linarium wehikuł czasu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 analiza indywidualna	Kompleks sprawnościowy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 analiza indywidualna	Walec wąski	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 analiza indywidualna	Ścianka wspinaczkowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Elementy małej architektury			
21	d.3 analiza indywidualna	Ławki bez oparcia	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	d.3 analiza indywidualna	Kosze na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3 analiza indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.3 analiza indywidualna	Tablica informacyjno- reklamowa RADOSNA SZKOŁA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.3 analiza indywidualna	Tablica informacyjna ogólna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.3 analiza indywidualna	Tabliczki informacyjne o sposobie bezpiecznego korzystania z urządzeń	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
4		Zieleń			
27	KNR 2-21 d.4 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 505.9*0.1	m ³		
			m ³	50.590	
				RAZEM	50.590
28	KNR 2-21 d.4 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 50.59	m ³		
			m ³	50.590	
				RAZEM	50.590
29	KNR 2-21 d.4 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR 2-21 d.4 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 181.99	m ²		
			m ²	181.990	
				RAZEM	181.990