

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia.			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m ²		
d.1	0125-01	253	m ²	253.000	
				RAZEM	253.000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	253.1	m ²	253.100	
				RAZEM	253.100
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	19+149.9	m ²	168.900	
				RAZEM	168.900
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-07	grunt kat. IV 0.25*168.9	m ³	42.225	
				RAZEM	42.225
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 9 42.225	m ³	42.225	
				RAZEM	42.225
7	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	168.9	m ²	168.900	
				RAZEM	168.900
8	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	168.9	m ²	168.900	
				RAZEM	168.900
9	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym- beton B 10	m ³		
d.1	1101-01	168.9*0.1	m ³	16.890	
				RAZEM	16.890
10	S.T.02.03.	Wykonanie nawierzchni z EPDM wg pt.	m ²		
d.1		149.9	m ²	149.900	
				RAZEM	149.900
11	S.T.02.03	Wykonanie nawierzchni z tartanu	m ²		
d.1		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	12.3+6.5+10+12+10+5+11	m	66.800	
				RAZEM	66.800
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0407-06	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Urządzenia			
14	d.2 analiza indywidualna	Zestaw PLATFORMA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	d.2 analiza indywidualna	Pomost z klockami z dwoma trapezami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.2 analiza indywidualna	Hustawka wazka na sprężynie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2 analiza indywidualna	Hustawka podwójna metalowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 analiza indywidualna	Linarium wehikuł czasu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Elementy małej architektury			
19	d.3 analiza indywidualna	Ławka parkowa bez oparcia	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 analiza indywidualna	Kosze na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3 analiza indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3 analiza indywidualna	Tablica informacyjno- reklamowa RADOSNA SZKOŁA	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.3 analiza indywidualna	Tabliczki informacyjne o sposobie bezpiecznego korzystania z urządzeń	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Zieleń			
24	KNR 2-21 d.4 0303-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 2-21 d.4 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 84.2	m ²		
			m ²	84.200	
				RAZEM	84.200