

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT STAW AMERYKAN - Roboty ziemne					
1	KNR 2-01 d.10109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR 2-01 d.10110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		6	mp	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-01 d.10111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-01 d.10224-04	Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		764,4	m ³	764.400	
				RAZEM	764.400
5	KNR 2-01 d.10507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
		1344	m ²	1344.000	
				RAZEM	1344.000
6	KNR 2-01 d.10228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ³		
		8587,8	m ³	8587.800	
				RAZEM	8587.800
7	KNR 2-01 d.10229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
		8587,8	m ³	8587.800	
				RAZEM	8587.800
8	KNR 2-01 d.10233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III- plantowanie dna zbiornika	m ²		
		19512	m ²	19512.000	
				RAZEM	19512.000
9	KNR 2-01 d.10407-02	Formow.i zagęszcz.nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.III-IV p/a wbudowanie gruntu w skarpy	m ³		
		2893	m ³	2893.000	
				RAZEM	2893.000
10	KNR 2-01 d.10211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (łączna odległość wywozu 5 km).	m ³		
		2293	m ³	2293.000	
				RAZEM	2293.000
11	KNR 2-01 d.10214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
		Mnożnik 8 2293	m ³	2293.000	
				RAZEM	2293.000
12	KNR 2-01 d.10506-07	Plantowanie skarp - kat.gr.I-III	m ²		
		9644	m ²	9644.000	
				RAZEM	9644.000
13	KNR 2-01 d.10510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
		9644	m ²	9644.000	
				RAZEM	9644.000
14	KNR 2-01 d.10505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III- plantowanie terenu wokół zbiornika	m ²		
		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
15	KNR 2-01 d.10510-03	Obsianie terenu wokół zbiornika w ziemi urodzajnej p/a	m ²		
		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
Grobla poprzeczna					
16	KNR 2-01 d.20407-02 analogia	Usypanie grobli z ziemi kat III z zagęszczeniem	m ³		
		3943	m ³	3943.000	
				RAZEM	3943.000
17	KNR 2-01 d.20506-07	Plantowanie skarp - kat.gr.I-III	m ²		
		1400	m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
18	KNR 10 d.20402-05	Wykonanie narzutu kamiennego w płotkach z kieszek na gwłóknie - krata	m ²		
		plotka 1.0x1.0 m 57,9	m ²	57.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	57.900
19	KNR 2-11 d.20523-02	Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 10-12 cm i dług. 1.5 m kołków i słupków w grunt kat.III	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 2-11 d.20523-04	Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 12-14 cm i dług. 2.0 m kołków i słupków w grunt kat.I-II	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-01 d.20510-03	Obsianie mieszankami traw w ziemi urodzajnej p/a	m ²		
		1410	m ²	1410.000	
				RAZEM	1410.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie mnicha -staw Amerykan					
	1KNR 2-11 d.12002-01	Mnichy monolityczne MNm-5 przy wys.stojaka 4 m o długości 20 m p/a	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - STAW AMERYKAN- kaskada oraz roboty remontowe					
1	KASKADA d.1 KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru grub. 5 cm	m ²		
		87,6	m ²	87.600	
				RAZEM	87.600
2	KNR 2-11 d.1 0404-02	Wykonanie podsypki ze żwiru I- dod.za każdę dalsze 5 cm grub.	m ²		
		87,6	m ²	87.600	
				RAZEM	87.600
3	KNR 2-11 d.1 0412-02	Spoinowanie bruku kamiennego o grub. 20 cm	m ²		
		90,12	m ²	90.120	
				RAZEM	90.120
4	KNR 2-11 d.1 0406-06 p/a	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego . Grub.bruku 20 cm	m ²		
		90,12	m ²	90.120	
				RAZEM	90.120
5	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-11 d.1 0208-06	Budowie o obj. 10.01-200.0 m ³ elementy betonowe z betonu B-15 mur oporowy	m ³		
		2,02	m ³	2.020	
				RAZEM	2.020
Roboty remontowe					
7	analiza indy- d.2 widualna	Wykonanie balustrady	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-11 d.2 0304-02	Wykonanie i założenie szandorów	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-11 d.2 0304-08	Okucia dla szandorów 41-71 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
10	analiza indy- d.2 widualna	Wykonanie pomostu do obsługi szandorów (o wymiarach 1,0*3,0)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 10 d.2 0402-05	Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach z kieszek na gwłóknie - krata płotka 1.0x1.0 m	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
12	KNR 2-11 d.2 0523-04	Wbijanie palisady młotem pneumatycznym przy śr. 12-14 cm i dług. 2.0 m kołków i słupków w grunt kat.I-II	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR 2-01 d.2 0211-07	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR 2-01 d.2 0313-02 ana- logia	Ręczne formowanie korony z ziemi dowiezionej (kat.gr.III-IV)	m ³		
		100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
16	KNR 2-11 d.2 2401-01	Schody Sch-1 na skarpach - grunty mineralne sypkie - wykonanie dodatkowych schodów na skarpie odwodnej i odpowietrznej	m bie- gu m bie- gu		
		12		12.000	
				RAZEM	12.000
17	analiza indy- d.2 widualna	Wyposażenie budowli w kraty rzędkie	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000