

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Ścieżka rowerowa przy stawie Amerykan  
LOKALIZACJA : ŻŁOTY POTOK  
INWESTOR : GMINA JANÓW  
ADRES INWESTORA : 42 – 253 JANÓW UL. CZĘSTOCHOWSKA 1

### CPV

45 11 12 00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45 23 31 62-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

Kosztorys opracowano na podstawie  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18  
maja 2004 roku Dz. U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

sierpień 2011r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ŚCIEŻKA ROWEROWA szer. 3,0 m PRZY STAWIE AMERYKAN W ŻŁOTYM POTOKU</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.15	km		
			km	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (gr. 15 cm) 450.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. -450.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	-450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-450.000</b>
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm (gr. 10 cm) 450.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
5	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 -450.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	-450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-450.000</b>
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 450.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
7	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - rozplantowanie gruntu z koryta wzdłuż krawędzi ścieżki 67.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	67.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.500</b>