

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111100-9	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 238+1232	m ² m ²	1470.000	
				RAZEM	1470.000
2	KNR 2-01 d.1 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 2*1470	m ² m ²	2940.000	
				RAZEM	2940.000
3	KNR 2-01 d.1 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 0.25*1470	m ³ m ³	367.500	
				RAZEM	367.500
2	45212221-1	BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
4	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (2*1.50+44.00)*(2*1.50+28.00)/10000	ha ha	0.146	
				RAZEM	0.146
5	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (2*1.50+44.00)*(2*1.50+28.00)	m ² m ²	1457.000	
				RAZEM	1457.000
6	KNR 2-31 d.2 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 2*(44.00+28.00)+2*(2*1.50+44.00+2*1.50+28.00)+2*8.00	m m	316.000	
				RAZEM	316.000
7	KNR 2-31 d.2 0402-01	Ława pod krawężniki z pospółki 0.10*0.20*316	m ³ m ³	6.320	
				RAZEM	6.320
8	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.25*0.20*316	m ³ m ³	15.800	
				RAZEM	15.800
9	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 316.00	m m	316.000	
				RAZEM	316.000
10	KNR 2-01 d.2 0310-03	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 0.40*0.40*1.00*12+0.80*0.80*1.00*4	m ³ m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
11	KNR 2-01 d.2 0212-04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 4.480	m ³ m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
12	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0.40*0.40*1*12	m ³ m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
13	KNR 2-02 d.2 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - ręczne układanie betonu 0.80*0.80*1.00*4	m ³ m ³	2.560	
				RAZEM	2.560
14	KNR 2-23 d.2 0309-05	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-23 d.2 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych z siatką do piłki ręcznej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23 d.2 0309-08	Sruby stojaków metalowych do koszykówki 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-23 d.2 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		1457.000	m ²	1457.000	
				RAZEM	1457.000
20	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		1457.000	m ²	1457.000	
				RAZEM	1457.000
21	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		1457.000	m ²	1457.000	
				RAZEM	1457.000
22	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		-1457.0*3	m ²	-4371.000	
				RAZEM	-4371.000
23	KNR 2-31 d.2 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		1457.000	m ²	1457.000	
				RAZEM	1457.000
24	KNR 2-31 d.2 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		-1457.0*4	m ²	-5828.000	
				RAZEM	-5828.000
25	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		44.00*28.00	m ²	1232.000	
				RAZEM	1232.000
26	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		1232.000	m ²	1232.000	
				RAZEM	1232.000
27	KNR 2-31 d.2 1501-01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t	t		
		1232.0*0.07*2.25	t	194.040	
				RAZEM	194.040
28	KNR 2-31 d.2 1502-01	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.0 t - za każde 0.5 km	t		
		194.0*20	t	3880.000	
				RAZEM	3880.000
29	Kalk. własna d.2	Układanie dwuwarstwowej nawierzchni sportowej poliuretanowej łącznie z liniami boiskowymi	t		
		1232.000	t	1232.000	
				RAZEM	1232.000
30	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		1457-1232+1.50*8.00	m ²	237.000	
				RAZEM	237.000
31	KNR 2-23 d.2 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki z regulacją wysokości oraz siatką	szt.		
		2*2+2+2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
32	KNR 2-23 d.2 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - konstrukcja słupowa z wysięgnikiem do tablicy - (tablica 105cmx180cm), obręcz z siatką	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000