

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Wymiana okien</b>			
1	KNR 0-19 d.1 0929-04	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 0.87*1.43*19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.638</b>
2	KNR 0-19 d.1 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 0.85*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.468</b>
3	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewn.zwyczajne kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 0.2*(0.87*19+1.43*38+0.85+0.55*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.564	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.564</b>
4	KNR 4-01 d.1 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych 20x20 cm - pierwsza płytka 1	plyt. plyt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 20x20 cm - każda nast. 9	plyt. plyt.		
				9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Parapety wewnętrzne-wykonanie nakładek pcv 0,3 x 0,9 cm 19	szt. szt.		
				19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
7	d.1 wycena indywidualna	Folia matowa na okno 0.85*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.468	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.468</b>
8	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i montaż nowych karniszy 10.4+11.77+3+2.75	m m		
				27.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.920</b>
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż nowych rolet maskujących materiałowych 80 x 135 cm 19	szt. szt.		
				19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
2		<b>Wymiana wykładzin podłogowych</b>			
10	d.2 wycena indywidualna	Demontaż listwy z napięciem elektrycznym do komputerow ułożonej na podłodze i ponowny montaż 15	m m		
				15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
11	KNR 5-08 d.2 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowniczych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 11	szt. szt.		
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzywa sztucznych pcv biblioteka 10.4*4.32+11.8*5+14.25*2 pokój 1 4.3*3 pokój 2 2.75*4 korytarz 2.57/2*1.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				132.428	
				12.900	
				11.000	
				2.069	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.397</b>
13	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych dywanowych pokój nr 1 4.3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.900</b>
14	KNR 4-01 d.2 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 1.0 m2 w jednym miejscu- analogia-czyszczenie zanieczyszczonej powierzchni posadzek analogia 158.397	miejsc. miejsc.		
				158.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.397</b>
15	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 158.397	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				158.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.397</b>
16	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 158.397	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				158.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.397</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW przemysłowa klasy Tarkett Granit 158.397	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158.397	158.397
				<b>RAZEM</b>	<b>158.397</b>
18	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 158.397	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158.397	158.397
				<b>RAZEM</b>	<b>158.397</b>
19	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z MDF 9.92+0.47+4.32*2+1.1+0.25+0.65+0.41+2.64*2+2+5*2+11.77+2+3.02+0.4*18+1.15+4.3*2+3*2+2.75*2+4*2	m m	91.960	91.960
				<b>RAZEM</b>	<b>91.960</b>
20	d.2 wycena indywidualna	Impregnacja z konserwacją wykładziny pcv 158.397	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	158.397	158.397
				<b>RAZEM</b>	<b>158.397</b>
21	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.km (158.397+12.9)*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.713	1.713
				<b>RAZEM</b>	<b>1.713</b>
22	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za nast. 8 km Krotność = 8 1.713	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.713	1.713
				<b>RAZEM</b>	<b>1.713</b>
23	d.2 wycena indywidualna	Oplata za utylizacje gruzu na wysypisku 1.713	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.713	1.713
				<b>RAZEM</b>	<b>1.713</b>
<b>3</b>		<b>Malowanie</b>			
24	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone- klamki, szyldy, 2 zamkiw tym 1 z wkładka 0.8*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.640	1.640
				<b>RAZEM</b>	<b>1.640</b>
25	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 5-08 d.3 0109-05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże inne niż beton)- dodatkowe instalacje elektryczne do 4 gniazd 15	m m	15.000	15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
27	KNR 5-08 d.3 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur-j.w 15	m m	15.000	15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
28	KNR-W 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 30	m m	30.000	30.000
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
29	KNR 5-08 d.3 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 4	szt. szt.	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR-W 4-03 d.3 1134-02	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych 19	szt. szt.	19.000	19.000
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
31	KNR 5-08 d.3 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych lub rastrem metalowym lub pcv przykręcanych 4x20W - końcowych 19	szt. szt.	19.000	19.000
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
32	KNR 5-08 d.3 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 4-01 d.3 1202-09 biblioteka sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 10.4*4.32+11.8*5+14.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.428	132.428

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	biblioteka ściany	2.73*(9.92+0.47+4.32*2+1.1+0.25+0.65+0.41+2.64*2+2+5*2+11.77+2+3.02+0.4*18+1.15*2) 1.46*3*2	m <sup>2</sup>	177.477	
		1.46*2.16*2+1.46*2.64*3	m <sup>2</sup>	8.760	
	pokój 1 sufit	4.3*3	m <sup>2</sup>	17.870	
	ściany	2.73*(4.3*2+3*2)	m <sup>2</sup>	12.900	
	pokój 2 sufit	2.75*4	m <sup>2</sup>	39.858	
	ściany	2.73*(2.75*2+4*2)	m <sup>2</sup>	11.000	
				36.855	
				<b>RAZEM</b>	<b>437.148</b>
34	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 437.148	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	437.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>437.148</b>
35	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome biblioteka sufit 10.4*4.32+11.8*5+14.25*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	132.428	
	pokój 1 sufit	4.3*3	m <sup>2</sup>	12.900	
	pokój 2 sufit	2.75*4	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.328</b>
36	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 156.328	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	156.328	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.328</b>
37	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe biblioteka ściany ściany	m <sup>2</sup>		
		2.73*(9.92+0.47+4.32*2+1.1+0.25+0.65+0.41+2.64*2+2+5*2+11.77+2+3.02+0.4*18+1.15*2) 1.46*3*2 1.46*2.16*2+1.46*2.64*3 2.73*(4.3*2+3*2) 2.73*(2.75*2+4*2)	m <sup>2</sup>	177.477	
			m <sup>2</sup>	8.760	
			m <sup>2</sup>	17.870	
			m <sup>2</sup>	39.858	
			m <sup>2</sup>	36.855	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.820</b>
38	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- dwa kolory 280.82	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	280.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.820</b>
39	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wstalowych o śr.do 50 mm 1.2*14+2.73*10	m		
			m	44.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.100</b>
<b>4</b>		<b>Wymiana grzejników</b>			
40	KNR 4-02 d.4 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żeberowych o dług. 2.0 m łazienka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 4-02 d.4 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
		2	kpl.	2.000	
		14	kpl.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
42	KNR 4-02 d.4 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o łączach gwintowanych o śr. 15 mm 18	kpl.		
			kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
43	KNR 2-15 d.4 0420-01	Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 18	kpl.		
			kpl.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
44	KNR-W 2-15 d.4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 2-15 d.4 0415-01	Zawór zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm- zawór termostatyczny Danfoss 19	szt.		
			szt.	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
<b>5</b>		<b>Łazienka</b>			
46	KNR 4-01 d.5 0310-05	Przemuirowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 9*2	m		
			m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
47	KNR 4-01 d.5 0310-06	Przemuirowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000