

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODNOWA I PRZEBUDOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI ŻURAW - PRZEBUDOWA PLACU PRZED KOŚCIOŁEM					
1 CZĘŚĆ SAKRALNA					
1.1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0206-02				
1		293.50	m ³	293.500	
				RAZEM	293.500
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1.	0214-04	Krotność = 4			
1		293.50	m ³	293.500	
				RAZEM	293.500
1.2 Podbudowa					
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1.	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV			
2		560.00	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.	0104-05				
2		560.00	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.1.	0104-06	Krotność = 5			
2		560.00	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
2		560.00	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
2		560.00	m ²	560.000	
				RAZEM	560.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1.	0114-08				
2		-560.00	m ²	-560.000	
				RAZEM	-560.000
1.3 Nawierzchnia, krawężniki, obrzeża					
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem dla montażu krawężnika i obrzeży	m ³		
d.1.	0402-04	- beton B-15			
3		4.48	m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.	0403-03				
3		33.30	m	33.300	
				RAZEM	33.300
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
d.1.	0407-05				
3		67.00	m	67.000	
				RAZEM	67.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-03				
3		461.00	m ²	461.000	
				RAZEM	461.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolor żółty, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-03				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		99.00	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
1.4 Mała architektura, zieleni					
15	wycena własna	Montaż ławek parkowych- konstrukcje z żeliwa z siedziskiem i oparciem z drewna liściastego impregnowanego, z przytwierdzeniem do podłoża	szt		
d.1.					
4		4.00	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
16	wycena własna	Montaż koszy na śmieci	szt		
d.1.					
4		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - dotyczy nasadzeń lipy wysokości 2,00 m wraz z palikiem drewnianym.	szt.		
d.1.	0302-06				
4		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m - nasadzenie winobluszcz trójklapowy	szt.		
d.1.	0302-04				
4		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.1.	0510-01				
4		29.30	m ²	29.300	
				RAZEM	29.300
20	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.1.	0510-02				
4		29.30	m ²	29.300	
				RAZEM	29.300
21	wycena własna	Montaż słupków ozdobnych o wys. 1,0 m ponad płytę kostki	szt		
d.1.					
4		5.00	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
22	wycena własna	Montaż łańcucha zabezpieczającego ozdobnego o dług. 6,0 m	m		
d.1.					
4		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2 CZĘŚĆ ŚWIECKA					
2.1 Roboty ziemne					
23	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2.	0119-03				
1		0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
24	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod warstwy konstrukcyjne	m ³		
d.2.	0206-02				
1		175.90	m ³	175.900	
				RAZEM	175.900
25	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.2.	0214-04				
1		175.90	m ³	175.900	
				RAZEM	175.900
26	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.2.	1406-05				
1		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	wycena własna	Zabezpieczenie istn. drzewa - wiąz, deskami z malowaniem farbą desek	szt		
d.2.					
1		1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Podbudowa					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-31 d.2. 0103-04 2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 351.50	m ² m ²	 351.500	
				RAZEM	351.500
29	KNR 2-31 d.2. 0104-05 2	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 351.50	m ² m ²	 351.500	
				RAZEM	351.500
30	KNR 2-31 d.2. 0104-06 2	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 351.50	m ² m ²	 351.500	
				RAZEM	351.500
31	KNR 2-31 d.2. 0114-05 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 351.50	m ² m ²	 351.500	
				RAZEM	351.500
32	KNR 2-31 d.2. 0114-07 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 351.50	m ² m ²	 351.500	
				RAZEM	351.500
33	KNR 2-31 d.2. 0114-08 2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. -351.50	m ² m ²	 -351.500	
				RAZEM	-351.500
2.3 Nawierzchnia, krawężniki, obrzeża					
34	KNR 2-31 d.2. 0402-04 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem dla montażu krawężnika i obrzeży beton B-15 5.82	m ³ m ³	 5.820	
				RAZEM	5.820
35	KNR 2-31 d.2. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 29.00	m m	 29.000	
				RAZEM	29.000
36	KNR 2-31 d.2. 0407-04 3	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 41.50	m m	 41.500	
				RAZEM	41.500
37	KNR 2-31 d.2. 0511-03 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 293.50	m ² m ²	 293.500	
				RAZEM	293.500
38	KNR 2-31 d.2. 0511-03 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor żółty grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 58.00	m ² m ²	 58.000	
				RAZEM	58.000
2.4 Mała architektura, zieleń					
39	wycena d.2. własna 4	Montaż ławek parkowych - konstrukcje z żeliwa z siedziskiem i oparciem z drewna liściastego impregnowanego z przytwierdzeniem do podłoża 6.00	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
40	wycena d.2. własna 4	Montaż koszy na śmieci 2.00	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-21 d.2. 0302-06 4	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dolów śr./głębok. 0.7 m - dotyczy nasadzeń klonów kulistych o wys. 2,0 m wraz z palikiem drewnianym. 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2.	0510-01				
4		4.90	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
43	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.2.	0510-02				
4		4.90	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
3 PARKING					
3.1 Roboty ziemne					
44	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.3.	0119-03				
1		0.06	km	0.060	
				RAZEM	0.060
45	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - wykop pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ³		
d.3.	0206-02				
1		297.10	m ³	297.100	
				RAZEM	297.100
46	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.3.	0214-04				
1		297.10	m ³	297.100	
				RAZEM	297.100
47	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - przygotowanie podłoża pod trawniki	m ²		
d.3.	0505-01				
1		175.80	m ²	175.800	
				RAZEM	175.800
3.2 Podbudowa					
48	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3.	0103-04				
2		575.10	m ²	575.100	
				RAZEM	575.100
49	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3.	0104-05				
2		575.10	m ²	575.100	
				RAZEM	575.100
50	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.3.	0104-06				
2		575.10	m ²	575.100	
				RAZEM	575.100
51	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.3.	0114-05				
2		575.10	m ²	575.100	
				RAZEM	575.100
52	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (gr. 7 cm)	m ²		
d.3.	0114-07				
2		575.10	m ²	575.100	
				RAZEM	575.100
53	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.3.	0114-08				
2		-575.10	m ²	-575.100	
				RAZEM	-575.100
3.3 Nawierzchnia, krawężniki, obrzeża					
54	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem pod krawężnik wystający z betonu B-15	m ³		
d.3.	0402-04				
3		8.74	m ³	8.740	
				RAZEM	8.740
55	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B-15 pod krawężnik na płask	m ³		
d.3.	0402-03				
3		2.37	m ³	2.370	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.370
56	KNR 2-31 d.3. 0403-03 3	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 145.70	m m	145.700	
				RAZEM	145.700
57	KNR 2-31 d.3. 0403-03 3 analogia	Krawężniki betonowe ułożone na płask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 59.20	m m	59.200	
				RAZEM	59.200
58	KNR 2-31 d.3. 0511-03 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 550.10	m ² m ²	550.100	
				RAZEM	550.100
59	KNR 2-31 d.3. 0511-03 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor żółty - grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - linie wyznaczające miejsca postojowe. 9.50	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
60	KNR 2-31 d.3. 0706-07 3	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową - oznakowanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych 1.27	m ² m ²	1.270	
				RAZEM	1.270
61	KNR 2-31 d.3. 0407-02 3	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - zabezpieczenie trawników oraz przejście z parkingu na część świecką 41.50	m m	41.500	
				RAZEM	41.500
3.4 Mała architektura, zieleń					
62	wycena d.3. własna 4	Montaż koszy na śmieci 1.00	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-21 d.3. 0302-06 4	Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m - dotyczy nasadzeń klonów kulistych o wys. 2,0 m wraz z palikiem drewnianym. 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
64	KNR 2-01 d.3. 0510-01 4	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm (gr. 10 cm) 175.80	m ² m ²	175.800	
				RAZEM	175.800
65	KNR 2-01 d.3. 0510-02 4	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu 175.80	m ² m ²	175.800	
				RAZEM	175.800