



| |
|------------------------------------|
| KRAWĘŻNIK BET. UŁOŻONY "NA PŁASKO" |
| 15x30x100 WG.BN-80/6775-03 |
| NA PODSYPCE CEM.-PIASK.1:4 gr.3cm |
| OPARTY NA ŁAWIE BETONOWEJ |
| Z OPOREM /BETON KLASY B15/ |




| |
|-----------------------------------|
| KRAWĘŻNIK BET. |
| 15x30x100 WG.BN-80/6775-03 |
| NA PODSYPCE CEM.-PIASK.1:4 gr.3cm |
| OPARTY NA ŁAWIE BETONOWEJ |
| Z OPOREM /BETON KLASY B15/ |

RZUT POZIOMY
skala 1:50




PRZĘKRÓJ 1-1
skala 1:50



| | | |
|------------------------------------|-------|--|
| KRAWĘŻNIK BET. UŁOŻONY "NA PŁASKO" | 8 cm | KOSTKA BRUKOWA |
| 15x30x100 WG.BN-80/6775-03 | 3 cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 |
| NA PODSYPCE CEM.-PIASK.1:4 gr.3cm | 35 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE |
| OPARTY NA ŁAWIE BETONOWEJ | | 0/31.5 - 10 cm wg PN-S-06102 |
| Z OPOREM /BETON KLASY B15/ | | 31.5/63 - 25 cm wg PN-S-06102 |
| | | GEOWLÓKNINA SEPARACYJNA |
| | | -WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE MIN. 20 kN/m |
| | | -WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZEBIECIE MIN. 3.5 kN |
| | | -WODOPRZEPUSZCZALNA |
| | | ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE |
| | 46 cm | RAZEM |

PROFIL POPRZECZNY ZJAZDU



| | | | |
|---|---|--|-------------|
| ----- JURA ----- BIURO USŁUG PROJEKTOWO - BUDOWLANYCH 32-600 Oświęcim, ul. Rynek Główny 9, tel. (033) 8426953, tel. kom.: 501 418 632 | | | |
| NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ZŁOTYM POTOKU | | | |
| INWESTOR: GMINA JANÓW 42-253 JANÓW, UL. CZĘSTOCHOWSKA 1 | | LOKALIZACJA INWESTYCJI: DZ. NR 1259/59, 1265 ALEJA KLONOWA ZŁOTY POTOK | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | TYTUŁ OPRAWIANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY | SKALA: | NR RYSUNKU: |
| ZJAZD - RZUT POZIOMY, PRZĘKRÓJ 1-1, PROFIL POPZECZNY | ZAKRES OPRAWIANIA: PROJEKT BUDOWLANY | 1:50, 1:20 | D2 |
| PROJEKTANT: | SPECJALNOŚĆ: | DATA: | PODPIS: |
| mgr inż. JOLANTA MAJEWSKA nr upr. 247/94 /B-B | drogowa | 08 2013 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | SPECJALNOŚĆ: | DATA: | PODPIS: |
| inż. JAN JANIK, nr upr.68/81/BB | konstrukcyjno - budowlana | 08 2013 | |
| OPRACOWAŁ: | SPECJALNOŚĆ: | DATA: | PODPIS: |
| inż. DARIUSZ GOWIN | | 08 2013 | |