

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Adaptacja części pomieszczeń szkoły na przedszkolną			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- okno 2.0*1.15	m ² m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
2	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*1.15*0.38	m ³ m ³	0.437	
				RAZEM	0.437
4	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.1*2.3*0.4	m ³ m ³	1.012	
				RAZEM	1.012
5	KNR 4-01 d.1 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek- pod nadproże stalowe nad drzwiami zewnętrznymi wejściowymi 1.2*0.2*0.38	m ³ m ³	0.091	
				RAZEM	0.091
6	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.2*2	m m	2.400	
				RAZEM	2.400
7	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
8	KNR 0-27 d.1 0162-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 3.1*2.8-0.8*2.1	m ² m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNNR 7 d.1 0703-03	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2- ścianki laminowane do w.c. z drzwiami do w.c. 2.5*(2.8+2.25)	m ² m ²	12.625	
				RAZEM	12.625
10	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewn.zwykle kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach- na nowych ściankach (3.1*2.8-0.8*2.1)*2 1.1*2.2+2.3*0.4	m ² m ² m ²	14.000 3.340	
				RAZEM	17.340
11	KNR-W 2-02 d.1 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 2-02 d.1 1023-03	Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne 3*0.8*2.1	m ² m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
13	KNNR 7 d.1 0503-08	Drzwi stalowe wejściowe 2,3 x 0,9 m- wraz z ościeżnicą- EI 30 0.9*2.3	m ² m ²	2.070	
				RAZEM	2.070
14	KNNR 7 d.1 0503-08	Drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą- EI 30 0.9*2.1	m ² m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
15	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 1.1*2.3+0.4*2.3	m ² m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
16	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- pod malowanie emulsyjne tynki ścian płytki lamperia istniejąca lamperia nowa 3.1*((7.02+5.6)*2+(7.02*2+2.8*2)) -2.5*(2.8*2+2.2*2)-0.8*2.1 -2.0*(7.02+5.6)*2 -2.0*(2.8*4+3.08*2+1.5*2)	m ² m ² m ² m ²	139.128 -26.680 -50.480 -40.720	
				RAZEM	21.248
17	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom nr 1	39.63	m ²	39.630	
	pom nr 2	4.68	m ²	4.680	
	pom. nr 3	8.78	m ²	8.780	
	pom sanitarne	6.28	m ²	6.280	
				RAZEM	59.370
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	6.28	m ²	6.280	
				RAZEM	6.280
19	KNR 0-29	Izolacja powierzchni narażonych na wilgoć płynną folią	m ²		
d.1	0640-01		m ²	6.280	
	analogia	6.28			
				RAZEM	6.280
20	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03	26.68	m ²	26.680	
				RAZEM	26.680
21	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	6.28+8.78+4.68	m ²	19.740	
				RAZEM	19.740
22	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	(2.8+3.1)*2+(2.8+1.5)*2	m	20.400	
				RAZEM	20.400
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	malowanie emulsyjne ścian	m ²	3.528	
		3.528			
				RAZEM	3.528
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	sufitów	m ²	59.370	
		59.37			
				RAZEM	59.370
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	lamperia istniejąca	m ²	50.480	
		2.0*(7.02+5.6)*2			
				RAZEM	50.480
26	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1503-03	lamperia nowa	m ²	40.720	
		2.0*(2.8*4+3.08*2+1.5*2)			
				RAZEM	40.720
27	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach	m ²		
d.1	0204-01	1.1*2.3	m ²	2.530	
				RAZEM	2.530
28	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa; płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.1	0204-06	0.4*2.3	m ²	0.920	
				RAZEM	0.920
2		Wejście i podjazd dla niepełnosprawnych			
29	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.2	0310-02	1.0*1.0*1.0*4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej stóp betonowych- pod słupy schodów	m ²		
d.2	0607-02	(1.0*4+1)*4	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0203-02	1.0*1.0*0.5*4	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0105-02	4.0	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg- słupy stalowe HEB 140	t		
d.2	0208-05	33.7*2.25*0.001	t	0.076	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.076
34	d.2 analiza indywidualna	Schody stalowe azurowe pokryte kratami pomostowymi - dostawa i montaż kompletu schodów z podestem wraz z montażem	m ²		
		1.55*2.33+1.55*2.1	m ²	6.867	
				RAZEM	6.867
35	d.2 analiza indywidualna	Pochylnia stalowa dla niepełnosprawnych pokryta kratami typu WEMA lub Mostostal- dostawa i montaż kompletu wraz z posadowieniem	m ²		
		1.55*8.5	m ²	13.175	
				RAZEM	13.175
36	KNR 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		2.33+2.1	m	4.430	
				RAZEM	4.430
37	KNR 2-02 d.2 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane- podwójna balustrada dla niepełnosprawnych (z dodatkowym pochwytem) malowana proszkowo	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
38	KNR 2-02 d.2 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach- malowany proszkowo - przy pochylni dla niepełnosprawnych	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
39	KNNR 7 d.2 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami- daszek nad podestem nowego wejścia aluminiowy z wypełnieniem z poliwęglanu	m ²		
		2.0*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800