

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Część przedszkolna			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2 3+2	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.3*0.25*(3.7+2.95)-0.25*0.8*2.01 0.12*3.3*(1.25+0.8)-0.25*0.7*2.0	m ³ m ³ m ³	 5.084 0.462	
				RAZEM	5.546
3	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 30.29+6.3+5.22	m ² m ²	 41.810	
				RAZEM	41.810
4	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie posadzki cementowej 41.81	m ² m ²	 41.810	
				RAZEM	41.810
5	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1	usunięcie z parteru budynku gruzu 5.546+41.81*0.04	m ³ m ³	 7.218	
				RAZEM	7.218
6	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 7.218	m ³ m ³	 7.218	
				RAZEM	7.218
7	KNR 4-01 d.1. 0108-10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km- do 10 km Krotność = 9 7.218	m ³ m ³	 7.218	
				RAZEM	7.218
1.2		Roboty adaptacyjne			
8	KNR-W 2-02 d.1. 0923-01 2	Oslony okien i drzwi folią polietylenowa 1.45*2.0*7	m ² m ²	 20.300	
				RAZEM	20.300
9	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.1*1.0*0.7	m ³ m ³	 1.470	
				RAZEM	1.470
10	KNR 4-01 d.1. 0306-03 2	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.2*2.10	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
11	KNR 0-27 d.1. 0162-02 2	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 3.3*2.4	m ² m ²	 7.920	
				RAZEM	7.920
12	KNR 7 d.1. 0703-03 2	Przegrody z tworzywa sztucznego z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m ² - ścianki laminowane do w.c. z drzwiami 2.5*(1.1+2.05)	m ² m ²	 7.875	
				RAZEM	7.875
13	KNR 2-02 d.1. 0803-03 2	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach- na nowych ściankach 3.3*2.4*2 3.3*3.0*2	m ² m ² m ²	 15.840 19.800	
				RAZEM	35.640
14	KNR 2-02 d.1. 1016-02 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 1017-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 0-19 d.1. 1024-08 2 analogia	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych EI 30 szt 2 o wym 90/2,01	m ²		
		0.9*2.01*2	m ²	3.618	
				RAZEM	3.618
17	KNR 4-01 d.1. 0711-03 2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.1*1.0*2+2.1*(0.2*2+0.25)	m ²	5.565	
				RAZEM	5.565
18	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3.3*(5.67*3+2.15+2.0*2+2.4)	m ²	84.348	
		(3.3-2.0)*2.1*2+3.0*(3.3-2.0)	m ²	9.360	
				RAZEM	93.708
19	KNR 4-01 d.1. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		30.29+38.06+6.31+5.22	m ²	79.880	
				RAZEM	79.880
20	KNR 2-02 d.1. 1106-01 2	Posadzki cementowe zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		30.29+6.3+5.22	m ²	41.810	
				RAZEM	41.810
21	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2	Posadzki cementowe pogrubienie posadzki o 1 cm- do 4 cm Krotność = 1.5	m ²		
		41.81	m ²	41.810	
				RAZEM	41.810
22	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		41.81	m ²	41.810	
				RAZEM	41.810
23	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		93.708+79.708+5.565+51.39	m ²	230.371	
				RAZEM	230.371
24	KNR 0-29 d.1. 0640-01 2 analogia	Izolacja powierzchni narażonych na wilgoć płynną folią	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
25	KNR 0-12 d.1. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		2.0*(2.1*2+3.0*2)	m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
26	KNR 0-12 d.1. 1118-03 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		5.22+6.3	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
27	KNR 0-12 d.1. 1119-02 2	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		(2.0+2.4)*2-0.8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
28	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		30.29	m ²	30.290	
				RAZEM	30.290
29	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		30.29	m ²	30.290	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30.290
30	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 71.725	m ² m ²	 71.725	
				RAZEM	71.725
31	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 6.3+3.7+3.2+2.2+3.1+5.76	m m	 24.260	
				RAZEM	24.260
32	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany przedszkola (6.3+3.7+3.2+2.2+3.1+5.76)*1.3 (6.5*2+5.67*2)*1.3 ściany szkoły 1.3*(2.0+2.4)*2 sufity przedszkola 1.3*2.4+1.0*2.1 30.29+38.06+6.31+5.22	m ² m ² m ² m ² m ²	 31.538 31.642 11.440 5.220 79.880	
				RAZEM	159.720
33	KNR 2-02 d.1. 1505-02 2	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 159.72	m ² m ²	 159.720	
				RAZEM	159.720
34	KNR 2-02 d.1. 1504-03 2	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem ściany przedszkola (6.3+3.7+3.2+2.2+3.1+5.76)*2.0 (6.5*2+5.67*2)*2.0 ściany szkoły 2.0*(2.0+2.4)*2 2.0*2.4+1.0*2.1	m ² m ² m ² m ²	 48.520 48.680 17.600 6.900	
				RAZEM	121.700