

BK-II.271.2.5.2019

Janów, dn. 8 kwietnia 2019 r.

Do przetargu na „Zaprojektowanie i budowa kanalizacji w północno-zachodniej części gminy Janów - etap I: budowa sieci grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni i sięgaczy w miejscowości Czepurka wraz z przebudową przepompowni w miejscowości Piasek” wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1 W czyjej gestii będzie uzyskanie uzgodnienia lokalizacji trasy kanalizacji w pasie drogi powiatowej, Inwestora czy Wykonawcy?

Odp.: 1 Uzyskanie uzgodnienia lokalizacji trasy kanalizacji w pasie drogi powiatowej leży w gestii Wykonawcy.

Pyt. 2 Czy na dzień dzisiejszy, Zamawiający jest w stanie określić dalszy tok postępowania w przypadku kiedy decyzja na lokalizację trasy kanalizacji w pasie drogi powiatowej, wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, będzie negatywna z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy?

Odp.: 2 Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest także zaprojektowanie kanalizacji oraz ryczałtowe wynagrodzenie, jest to ryzyko Wykonawcy i do jego obowiązków będzie należało uzgodnienie ewentualnej zmiany lokalizacji trasy kanalizacji.

Pyt. 3 Czy Zamawiający jest w stanie podać chociaż orientacyjny zakres i sposób odtworzenia nawierzchni i konstrukcji drogi powiatowej i gminnych o nawierzchni bitumicznej?

Odp. 3 Zgodnie z wstępnymi ustaleniami z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie należy zdemontować i odtworzyć około 3520 m² nawierzchni asfaltowej (asfalt o łącznej grubości 11cm, podbudowa betonowa o grubości 7cm oraz podbudowa z kruszywa o grubości 20 cm). Powierzchnia 3520 m² uwzględnia również odcinki w drodze gminnej. Dodatkowo należy zabezpieczyć przepust kanalizacji drogowej pod drogą (w przypadku uszkodzenia odtworzyć go) oraz wykonać około 230m² nawierzchni z tłucznia o grubości po zagęszczeniu - 10 cm,

Pyt. 4 Czy Zamawiający na dzień dzisiejszy dysponuje lub będzie dysponował na cele budowlane działkami określonymi w PFU jako nr: 3-386, 14-320, 14-276, a jeżeli nie, to czy Zamawiający może udzielić informacji, czyją własnością są w/w działki, będące lokalizacją trasy kanału sanitarnego, pompowni P3 oraz rurociągu tłoczego?

Odp. 4 Zamawiający dysponuje na dzień dzisiejszy działkami na cele budowlane określonymi w PFU jako nr 3-386, 14-276. Natomiast działka nr 14-320 została błędnie wskazana, nie obejmuje zakresu opracowania.

Pyt. 5 Po dokonaniu wizji w terenie, wg informacji otrzymanej od mieszkańców, na obszarze objętym inwestycją występują grunty skaliste (wapienie). Czy Zamawiający jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat warunków gruntowo-wodnych występujących na terenie objętym postępowaniem?

Odp.: 5 Tak. W załączeniu Opinia Geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod projektowaną kanalizację sanitarną na odcinku Zagórze, Czepurka, Lusławice. Z uwagi na zmienne warunki gruntowe, ryzyko w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Odp. 6 Po czyjej stronie będzie poniesienie ewentualnej opłaty administracyjnej za wycinkę drzew, które mogą ewentualnie kolidować z trasą inwestycji?

Odp.: 6 Jeżeli taka sytuacja wystąpi to ryzyko to leży po stronie Wykonawcy.

Pyt. 7

Prosimy o potwierdzenie, że przewody tłoczne dobrane w PFU uwzględniają ilości ścieków zarówno z miejscowości Czepurka jak i Zagórze i Lusławice.

Odp.: 1 Tak. Przewody tłoczne uwzględniają ilość ścieków z miejscowości Czepurka, Zagórze i Lusławice

Pyt. 8

Jeżeli przewody tłoczne dobrane w PFU nie uwzględniają ilości ścieków z miejscowości Zagórze i Lusławice prosimy o potwierdzenie czy mają być uwzględnione, a jeżeli tak, prosimy o podanie ile domów przewidzianych będzie do podłączenia do projektowanych rurociągów kanalizacyjnych, aby można było sprawdzić poprawność ich doboru.

Odp.: 8 Przewody tłoczne uwzględniają ilość ścieków z miejscowości Czepurka, Zagórze i Lusławice

Pyt. 9

Jeżeli zgodnie z zapisem w PFU projektowane przepompownie ścieków mają uwzględniać ilości ścieków z miejscowości Czepurka, Zagórze i Lusławice, prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zagórze i Lusławice lub o informację ile domów przewidzianych jest do podłączenia do kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach, aby wszyscy wykonawcy mogli oprzeć się na tych samych założeniach przy doborze pomp w przepompowniach ścieków.

Odp.: 9 Czepurka - założono podłączenie 50 posesji, Zagórze - 45 posesji, Lusławice - 40 posesji. Założona ilość ścieków dopływająca do pompowni P3 - 1,5 l/s, P2 - 1,32 l/s. Przyjęte wartości posiadają rezerwę uwzględniającą możliwość podłączenia większej ilości posesji z trzech miejscowości,

Pyt. 10

Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie nawierzchni asfaltowej w drogach gminnych przewidziane jest tylko po śladzie wykonywanej kanalizacji sanitarnej, a nie na całej szerokości jezdni.

Odp.: 10 Odtworzenie nawierzchni w drogach gminnych przewidziano po śladzie kanalizacji

Pyt. 11

W udostępnionej specyfikacji technicznej Zamawiający podaje, że w ramach odtworzenia nawierzchni asfaltowej w drodze powiatowej należy wykonać podbudowę betonową o grubości 7 cm na powierzchni 3520 m², natomiast w przedmiarze robót przyjęto wykonanie podbudowy o grubości 17 cm na powierzchni 3395,9 m². Prosimy o potwierdzenie jakiej grubości ma być podbudowa i na jakiej powierzchni, aby wszyscy wykonawcy mogli dokonać wyceny w oparciu o takie same założenia.

Odp.: 11 W przedmiarze uwzględniono 7 cm (poz. 50 i 55 są wartościami minusowymi). Powierzchnia 3520 m² uwzględnia również odcinki w drodze gminnej. UWAGA: przyjęte wartości (zarówno powierzchnie jak i grubości warstw drogi) należy traktować jako szacunkowe. Dokładne określenie ilości odtworzonej nawierzchni będzie wynikało z przyjętej przez projektanta trasy kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie.

Pyt. 12

W udostępnionym przedmiarze robót przyjęto odtworzenie nawierzchni asfaltowej w drodze powiatowej częściowo na całej szerokości drogi, a częściowo tylko na połowie drogi.

Z doświadczenia wiemy, że w przypadku prowadzenia robót kanalizacyjnych w jezdni drogi powiatowej, zarządca drogi wymaga odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni.

Dlatego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada informację, że Powiatowy Zarząd Dróg nie będzie wymagał odtworzenia warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni lub o zmianę przedmiaru robót.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania, aby wszyscy oferenci mieli te same podstawy do wyceny, co umożliwi porównywalność ofert.

Odp.: 12 Zgodnie z przeprowadzonymi rozmowami w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie przyjęto zasadę że przy prowadzeniu kanalizacji w poboczu odtworzenie wymaga połowa drogi (jeden pas), w przypadku prowadzenia w pasie drogowym odtworzenie należy wykonać na całej drodze. Powyższe ustalenia należy traktować jako wstępne. UWAGA: Dokładne określenie wielkości odtworzeń będzie wynikało z przyjętej przez projektanta trasy kanalizacji sanitarnej oraz uzgodnień projektu budowlanego i wykonawczego z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie.

Wójt Gminy Janów
mgr Edward Moskalik