

PRZEDMIAR PRAC:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR					
1		Montaż instalacji fotowoltaicznej			
1	KNNR 7 0504-03	Konstrukcje montażowe pod moduły fotowoltaiczne z uziemieniem i zestawem mocującym	szt.		
d.1					
		24	szt.	24,0000	
				RAZEM	24,0000
2	KNNR 5 0404-04	Montaż aparatów elektrycznych - Inwertera z parametryzacją	szt.		
d.1					
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
3	KSNR 4 2319-06	Montaż paneli fotowoltaicznych z uziemieniem	szt.		
d.1					
		24	szt.	24,0000	
				RAZEM	24,0000
4	KNNR 5 0404-02	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
d.1					
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
5	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego (1-fazowego) obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z uziemieniem instalacji	pomiar		
d.1					
		1	pomiar	1,0000	
				RAZEM	1,0000
6	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4,00mm2 wciągane do rur	m		
d.1					
		25	m	25,0000	
				RAZEM	25,0000
7	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4mm2 wciągane do rur	m		
d.1					
		100	m	100,0000	
				RAZEM	100,0000
8	KNNR 5 0206-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe analogia	m		
d.1					
		125	m	125,0000	
				RAZEM	125,0000
9	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób		
d.1					
		1	prób	1,0000	
				RAZEM	1,0000

ENVITERM S.C.
 ul. Szwedzka 2
 42-612 Tarnowskie Góry
 NIP: 645 255 19 31
 REGON: 367531084



10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
11	kalkulacja własna	Szkolenie obsługi wraz z przeglądem w okresie trwałości projektu	kpl		
d.1		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000