

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA INSTAL. OŚW. ULICY KOŚCIELNEJ OD ISTNIEJĄCEJ LINII nN W MIEJSCOWOŚCI.ŻŁOTY POTOK					
1	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz. robocizna Krotność = 5 1.25	m ³ m ³	 1.250	 1.250
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/4,3 4	słup słup	 4.000	 4.000
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m/2,5 1	słup słup	 1.000	 1.000
4	KNNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowy 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
5	KSNR 5 0902-01	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - uchwyt przelotowy 4	szt szt	 4.000	 4.000
6	KSNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 2x25 mm ² uchwyt końcowy typ SO 0.195	km km	 0.195	 0.195
7	KSNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii NN - uchwyt krańcowy 2	szt szt	 2.000	 2.000
8	KNR-W 2- 01 0701- 0201	Ręczne kopanie rowów dla uziemienia o głębokości do 0,6 i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III Krotność = 2 7	m m	 7.000	 7.000
9	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III Krotność = 2 7	m m	 7.000	 7.000
10	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
11	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 120 mm ²) Krotność = 2 8	m m	 8.000	 8.000
12	KNR-W 2- 01 0704- 0201	Ręczne zasypywanie rowów dla uziemienia o głębokości do 0.4 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 14	m m	 14.000	 14.000
13	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
14	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu LED 27 W lub podobna 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
16	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w rury, wysięgniki 1m 4	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	 4.000	 4.000
17	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 0401-05	Urządzenia zabezpieczające obwód oświetlenia RSA - 00/1 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	po- miar po- miar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód zasilania oprawy ośw. 1-fazowy (pomiar pierwszy) 4	po- miar po- miar	4.000	
				RAZEM	4.000
22	Karkulacja własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000