

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dobudowa instalacji ośw. ulicznego do istniejącej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlec Janowski ul. Sosnowa..					
1	KNR 2-01 0708-06	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III przy użyciu koparki podsiębiernej dla słupów elektroenergetycz. Krotność = 11 2.25	m ³ m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 9	słup słup	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/4,3 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm ² 0.420	km.pr zew. km.pr zew.	0.420	
				RAZEM	0.420
5	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw typu LED 41,5 W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w rury, wysięgniki 1m 11	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
11	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II 13.76	m ³ m ³	13.760	
				RAZEM	13.760
12	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z SRS o śr.do 75 mm 42.00	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
13	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II 13.76	m ³ m ³	13.760	
				RAZEM	13.760
14	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 42.00	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 10.00	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNNR 5 0715-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach na słupie z mocowaniem 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	karkulacja własna	OBSŁUGA GEODEZYJNA 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000